

TÉTELES KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ

Balatonszepezd, kandeláber pótlás

| Erőforrás | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Érték |
|----------------------|---|-----------|--------|-------------------------|
| 0,4kV építés | | | | |
| Szolgáltatás | | | | |
| | ERŐSIT.ACÉL.KZV.OSZL.ÉP.MEGL.BET.ALAPRA | 1 | DB | 14 000 Ft |
| | OSZLOP SZÁLLÍTÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL | 161 | TKM | 44 919 Ft |
| | LPA KAR FELSZ.KZV.VB KAND-RA 1-2 KARU | 1 | DB | 4 100 Ft |
| | LÁMPATEST FELSZER.OSZLOPRA KANDELLÁBERR | 1 | DB | 2 800 Ft |
| | SZERELV.LAP FELSZ.1-2 ÁK.VEZ.BEKÖT.ÉV.B | 1 | DB | 770 Ft |
| | LÁMPA VEZ.1X3,3X1 VCSÖBE HUZÁS | 10 | FM | 2 560 Ft |
| | GÉPI KÉZI FÖLDM.V-VI OSZT.TALAJ | 2 | M3 | 14 890 Ft |
| | BETONALAP F.NEDV.BETONBÓL HELYSZÍNI KEV | 1,5 | M3 | 7 800 Ft |
| | KIF KÁB.FEK.RÖGZ.N.50MM2-IG JEL. 30 ÉRI | 12 | FM | 2 160 Ft |
| | KÁBEL RENDEZ.RÖGZÍTETT ÉS RÖGZ.-LEN KÁB | 12 | FM | 660 Ft |
| | MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKBA | 6 | FM | 84 Ft |
| | KIF.ZSUG.VÉGELZ.240MM2-IG SZ.TÉRI 06/1K | 4 | DB | 21 992 Ft |
| | KIF.ZSUG.ÖK.KARM.16-240MM2-IG | 2 | DB | 10 996 Ft |
| | ÖK HÜV.KIF KÁB.240MM2-IG KÁB.ÉR TOLD.HO | 8 | DB | 6 280 Ft |
| Anyag | | | | |
| | Lámpakar acél N391 A-11 7-70001 A250mm | 1 | DB | 9 388 Ft |
| | Fényforrás Na 100W csőbúrás duplakis.cs | 1 | DB | 3 990 Ft |
| | Közvil.szerelvénylap 1 bizt.4x50mm2 | 1 | DB | 13 600 Ft |
| | Anyag hlf. tüzhorganyzott M10mm | 1 | DB | 14 Ft |
| | Alátét rugós tüzhorganyzott M10mm | 1 | DB | 8 Ft |
| | Vezeték NYM-J 3x2,5 mm2 UV-álló | 10 | M | 2 380 Ft |
| | Kábel NAYY-J 0,6/1 kV 4x50 mm2 SM | 12 | M | 10 044 Ft |
| | Szalag kábeljelző | 1 | TEK | 3 580 Ft |
| | Végelz. 1kV 4x16-35mm2 kültéri | 4 | KLT | 5 980 Ft |
| | ÖK. 1kV MZS. árny. 4x16-50mm2+csav.hüv. | 2 | KLT | 16 088 Ft |
| Vegyes | | | | |
| | Lámpaoszlop STK 76/100/3 | 1 | DB | 148 200 Ft |
| | Lámpatest Z2 100W | 1 | DB | 69 890 Ft |
| | Beton | 1,5 | m3 | 44 820 Ft |
| | kábeljelző | 2 | | 228 Ft |
| 0,4kV hálózat bontás | | | | |
| Szolgáltatás | | | | |
| | LÁMPAOSZL.BONT.8M-TÖL FÖLDBOL ALAPRÓL | 1 | DB | 13 500 Ft |
| | SZERELVÉNYLAP BONTÁS | 1 | DB | 397 Ft |
| | LÁMPAVEZ BONTÁS 1X3,3X1 SZÁL VÉDOCSOBOL | 10 | FM | 2 560 Ft |
| | LÁMPAKAR BONTÁS TARTOSZERKEZETROL | 1 | DB | 3 666 Ft |
| | BETONALAP BONTÁS OSZLOP FÖLDMUNKÁVAL | 0,8 | M3 | 12 000 Ft |
| | GÉPI KÉZI FÖLDM.V-VI OSZT.TALAJ | 0,8 | M3 | 5 856 Ft |
| | OSZLOP SZÁLLÍTÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL | 10 | TKM | 2 800 Ft |
| Járuvékos költségek | | | | |
| | Adminisztrációs feladat (kivitelező) | 1 | | 60 000 Ft |
| | Biztonság és egészségvéd. terv | 1 | | 20 000 Ft |
| | Kosaras gk. használat | 8,5 | H | 59 500 Ft |
| Mindösszesen: | | | | 642 500 Ft + ÁFA |